

**OBRA : Bº RELOCALIZACIÓN VARIANTE RUTA A PALMIRA - MAIPU**

**VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS**

Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2

Presupuesto Oficial : Mes Referencial DICIEMBRE 2018

							Conexión Inst. Sanitaria: A pozo	
							Vivienda Indiv. Cub. Liviana	
							Piso cerámico en toda la vivienda	
							Pintura exterior	
Nº ITEM	COD.	ITEMS DE OBRA	UD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% INCIDENCIA	
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>								
1.1	1000	Preparación y replanteo	m2			\$ 8.278,57	0,59%	
1.2	1410	Desmante / retiro de suelo vegetal	m3			\$ -	0,00%	
1.3	1413	Relleno y compactación	m3			\$ -	0,00%	
<b>2 EXCAVACIONES</b>								
2.1	1010	Excavaciones	m3			\$ 4.076,12	0,29%	
<b>3 HORMIGONES</b>								
3.1	1021	Hormigón de limpieza alt=0.05m	m3			\$ 8.495,01	0,60%	
3.2	1052	Fundaciones	m3			\$ 69.299,25	4,90%	
3.3	1063	Hormigón de vigas de fundación VF	m3			\$ 13.226,70	0,94%	
3.4	1102	Viga Vinculación	m3			\$ 41.478,63	2,94%	
3.5	1969	Viga cunbrera	m3			\$ 9.805,71	0,69%	
3.6	1915	Viga Dintel	m3			\$ 13.592,76	0,96%	
3.7	1072	CV	m3			\$ 23.510,37	1,66%	
3.8	1096	C1	m3			\$ 5.372,02	0,38%	
3.9	1080	C2 tanque	m3			\$ 10.956,23	0,78%	
3.10	1925	Losa maciza de tanque	m3			\$ 5.327,72	0,38%	
<b>4 AISLACIONES</b>								
4.1	1129	Aislación horizontal pintura asfáltica en V de fundación	m2			\$ 5.076,72	0,36%	
4.2	1127	Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo	m2			\$ 9.545,87	0,68%	
4.3	1218	Aislación vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo húmedo	m2			\$ 19.769,26	1,40%	
4.4	1189	Aislación hidrófuga en losa de tanque	m2			\$ 491,69	0,03%	
<b>5 MAMPOSTERÍA</b>								
5.1	1135	Mampostería ( A=0.17m )	m2			\$ 82.346,26	5,83%	
5.2	S/C	Mampostería ( A=0.12m )	m2			\$ 4.467,30	0,32%	
5.3	1948	Tabique durlock	m2			\$ 32.857,71	2,33%	
<b>6 CUBIERTA DE TECHO</b>								
6.1	S/C	Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa inferior lisa prepintada blanca	m2			\$ 253.660,97	17,95%	
<b>7 REVOQUES</b>								
7.1	1217	Revoque interior grueso hidrófugo	m2			\$ 10.529,25	0,75%	
7.2	2010	Remarque en aberturas	m2			\$ 9.021,24	0,64%	
7.3	1232	Bolseado interior	m2			\$ 16.592,96	1,17%	
7.4	1219	Revoque exterior fratazado entrefino	m2			\$ 31.502,71	2,23%	
<b>8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS</b>								
8.1	1206	Contrapiso interior	m2			\$ 26.088,75	1,85%	
8.2	1437	Vereda de acceso	m2			\$ 3.420,06	0,24%	
8.3	1211	Veredín perimetral	ml			\$ 20.467,24	1,45%	
8.4	1285	Piso cerámico en baño y cocina	m2			\$ 9.589,87	0,68%	
8.5	1285	Piso cerámico en el resto de la vivienda	m2			\$ 42.280,21	2,99%	
8.6	1295	Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x 0,20	m2			\$ 18.668,89	1,32%	
8.7	1300	Zócalo cerámico	ml			\$ 9.889,87	0,70%	
<b>9 CARPINTERÍA</b>								
9.1	S/C	P1 0,90x2,10 de chapa / acceso	un			\$ 22.823,75	1,62%	
9.2	S/C	P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa	un			\$ 33.176,33	2,35%	
9.3	S/C	P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero	un			\$ 27.714,55	1,96%	
9.4	S/C	V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio	un			\$ 24.702,64	1,75%	
9.5	S/C	V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio	un			\$ 39.524,23	2,80%	
9.6	S/C	V3 0,90x0,60 de aluminio	un			\$ 8.656,34	0,61%	
9.7	S/C	Puertas de chapa en bajo mesada	un			\$ 4.173,47	0,30%	
<b>10 INSTALACIÓN SANITARIA</b>								
10.1	S/C	Base de cloacas	gl			\$ 13.705,12	0,97%	
10.2	S/C	Agua caliente y fría	gl			\$ 32.756,45	2,32%	
10.3	S/C	Colector de tanque de reserva	gl			\$ 6.258,99	0,44%	
10.4	S/C	Tanque de reserva polietileno tricapa	gl			\$ 16.475,02	1,17%	
10.5	S/C	Artefactos, grifería y colocación	gl			\$ 49.687,85	3,52%	
10.6	S/C	Camara de inspección	gl			\$ 7.622,95	0,54%	
10.7	S/C	Ventilación	gl			\$ 4.975,81	0,35%	
10.8	S/C	Pozo absorbente incluye ventilación	gl			\$ 54.390,59	3,85%	
10.9	S/C	Cámara séptica	gl			\$ 22.311,95	1,58%	
10.10	S/C	Desagüe pluvial	gl			\$ 9.451,87	0,67%	
<b>11 INSTALACIÓN ELECTRICA</b>								
11.1	S/C	Cañería y cajas	gl			\$ 33.394,71	2,36%	
11.2	S/C	Cableado llaves y tomas	gl			\$ 36.177,60	2,56%	
11.3	S/C	Tablero e interruptores	gl			\$ 34.786,16	2,46%	
11.4	S/C	Pilastra de medición	gl			\$ 19.199,77	1,36%	
<b>12 INSTALACIÓN DE GAS</b>								
12.1	S/C	Cañería y llaves de paso interna	gl			\$ 19.145,21	1,35%	
12.2	S/C	Cañería exterior, gabinete y regulador	gl			\$ 16.168,65	1,14%	
12.3	S/C	Rejillas de aporte de aire	gl			\$ 4.348,70	0,31%	
12.4	S/C	Ventilaciones cocina y calefón	gl			\$ 4.191,60	0,30%	
<b>13 PINTURA</b>								
13.1	1306	Esmalte sintético en carpintería	m2			\$ 6.091,88	0,43%	
13.2	1313	Pintura latex exterior	m2			\$ 26.961,73	1,91%	
<b>14 VARIOS</b>								
14.1	1319	Vidrio de 3 mm	m2			\$ 6.301,51	0,45%	
14.2	1315	Vidrio de 4 mm	m2			\$ 754,52	0,05%	
14.3	1323	Limpeza de obra	m2			\$ 7.341,86	0,52%	
<b>PRECIO TOTAL VIVIENDA</b>						<b>\$ 1.412.957,77</b>	<b>100,00%</b>	